

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PLAZA ACCESO MONASTERIO PALAZUELOS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 MEJORAS LICITACIÓN FASE 2ª									
U11ICC010	Ud	INSTALACIÓN BALIZAMIENTO EXTERIOR							
	Ud. Instalación para Baliza-farola modelo Baliza Led Alp 80 cm de Iluminika o similar, de dimensiones: 1200 mm. de altura total y 70x70 mm. de sección con zona de iluminación de 835 mm. de altura y zona de base de 110x100 mm., realiza en aluminio con luminaria mediante tubo acrílico con reflector interno para luz decorativa, provista de cable H07RN-F3G de 1,5 mm ² ., caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón H-150 y pernos de anclaje, luminaria y material eléctrico, montado y conexionado. (Sin baliza).								
	Perímetro cementerio	6					6,00		
								267,37	1.604,22
D36LI005-3	Ud	ALCORQUE PERF.ACERO CORTEN. 100x100 cm.							
	Ud. Suministro y colocación de alcorque formado por perfiles metálicos en acero corten en forma cuadrada de 100x100 cm. y 20 cm. de altura con base sobresaliente en L de 5 cm.								
		8					8,00		
								76,65	613,20
D04PS208	M2	INCREMENTO SOLERA HA-25-5 CM							
	M2. Incremento de 5 cm. de solera de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm ² ., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación, fratasado. Según EHE.								
	Losa pétre								
	Perím. norte	1	18,04	0,30			5,41		
	Remate dren cementerio	1	45,00	0,30			13,50		
	Faja s larga	1	74,03				74,03		
	Faja s corta	1	53,50				53,50		
	Faja m norte	1	38,25				38,25		
	Tacón acceso aseos	1	32,50				32,50		
	Zona Adoquin								
		1	216,00				216,00		
		1	180,70				180,70		
								613,89	4,13
									2.535,37
R12RP060	m2	RESTAURACIÓN PUERTA MADERA PINO ACTUAL							
	Ud. Restauración de carpintería de madera de pino existente, comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros. Se incluye la colocación e instalación de tiradores de acero-acero inox., medallón y sistema de cerradura adecuado con la aprobación de la DF.								
		1					1,00		
								216,90	216,90
U04BH002	m	BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 8-9x19 cm.							
	Ud. Bordillo de hormigón monocapa, coloreado, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.								
	Perímetro Norte	1	18,04				18,04		
	Lateral Cementerio	1	45,00				45,00		
	Remate Sur	1	3,64				3,64		
								13,69	912,85
U13EB110	ud	OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS							
	Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.								
		3					3,00		
								425,26	1.275,78

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PLAZA ACCESO MONASTERIO PALAZUELOS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
U15MAB080	ud BANCO S/RESP. HORM. TABLILL. 1,80m. Suministro y colocación de banco formado de estructura de hormigón armado prefabricado y asiento de 4 tablillas de madera de iroco tratada, sin respaldo, de 1,80 m de largo, 0,62 m de ancho. 110 kg.	3				3,00			
							3,00	452,41	1.357,23
U15MCA100	ud PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=1,04 m Suministro y colocación de papelera de 15 l de capacidad, forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m de boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa galvanizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opuestas, recibida en el pavimento.	1				1,00			
							1,00	224,21	224,21
E21MA030	ud CONJ.ACESORIOS METAL CROMADO Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, de metal cromado, colocados mediante tacos de plástico y tornillos, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera, 1 portarrolos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.	2				2,00			
							2,00	238,00	476,00
TOTAL CAPÍTULO 01 MEJORAS LICITACIÓN FASE 2ª									9.215,76
TOTAL									9.215,76

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PLAZA ACCESO MONASTERIO PALAZUELOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 MEJORAS LICITACIÓN FASE 2ª					
U11ICC010	Ud	INSTALACIÓN BALIZAMIENTO EXTERIOR Ud. Instalación para Baliza-farola modelo Baliza Led Alp 80 cm de Iluminika o similar, de dimensiones: 1200 mm. de altura total y 70x70 mm. de sección con zona de iluminación de 835 mm. de altura y zona de base de 110x100 mm., realiza en aluminio con luminaria mediante tubo acrílico con reflector interno para luz decorativa, provista de cable H07RN-F3G de 1,5 mm ² ., caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón H-150 y pernos de anclaje, luminaria y material eléctrico, montado y conexionado. (Sin baliza).			
U01AA007	0,050 Hr	Oficial primera	21,00	1,05	
U01AA011	0,050 Hr	Peón ordinario	18,00	0,90	
O01OB200	0,200 h.	Oficial 1ª electricista	21,00	4,20	
P16AJ050	1,000 ud	Farola columna acero inox	160,00	160,00	
U12SAM020	1,000 ud	CIMENTACIÓN P/COLUMNA 1m	22,12	22,12	
U12SAA010	1,000 ud	ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.	48,97	48,97	
P15GK110	1,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,09	5,09	
P15AE005	4,000 m.	Cond.a isla. 0,6-1kV 2x2,5 mm ² Cu	0,45	1,80	
P15EB010	2,000 m.	Conduc cobre desnudo 35 mm ²	1,50	3,00	
P15EA010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	11,71	11,71	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,74	0,74	
%0100000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	259,60	7,79	
TOTAL PARTIDA.....					267,37

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D36LI005-3	Ud	ALCORQUE PERF.ACERO CORTEN. 100x100 cm. Ud. Suministro y colocación de alcorque formado por perfiles metálicos en acero corten en forma cuadrada de			
U01AA501	0,400 Hr	Cuadrilla A	32,31	12,92	
U37LI002-1	1,000 Ud	Alcorque perfil acero corten 100 x 100 cm.	60,00	60,00	
U22XP005	1,000 Ud	Pequeño material	1,50	1,50	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	74,40	2,23	
TOTAL PARTIDA.....					76,65

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D04PS208	M2	INCREMENTO SOLERA HA-25-5 CM M2. Incremento de 5 cm. de solera de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/Ila N/mm ² ., tamaño máximo			
D04PM208	1,000 M2	SOLERA HA-25 -5 CM.	4,01	4,01	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	4,00	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					4,13

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

R12RP060	m2	RESTAURACIÓN PUERTA MADERA PINO ACTUAL Ud. Restauración de carpintería de madera de pino existente, comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros. Se incluye la colocación e instalación de tiradores de acero-acero inox., medallón y sistema de cerradura adecuado con la aproba-			
O01OB150	2,300 h.	Oficial 1ª carpintero	18,12	41,68	
O01OB160	2,300 h.	Ayudante carpintero	16,38	37,67	
P33ZA080	0,010 m3	Madera pino tea melis para talla	1.115,16	11,15	
P33C060	0,500 kg	Cola sintética en envase de 25kg	0,92	0,46	
P33A150	0,150 kg	Resina epoxi líquida madera	17,03	2,55	
M11MM030	0,250 h.	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	4,09	1,02	
M12T010	0,250 h.	Taladro eléctrico	2,50	0,63	
P11HB010	4,000 ud	Bisagra seguridad larga p.entra.	25,70	102,80	
P11HB080	4,000 ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	0,25	1,00	
P11HC010	1,000 ud	Cerradura canto seguridad p.ent.	17,94	17,94	
TOTAL PARTIDA.....					216,90

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PLAZA ACCESO MONASTERIO PALAZUELOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U04BH002	m	BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 8-9x19 cm. Ud. Bordillo de hormigón monocapa, coloreado, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,200 h.	Cuadrilla F	33,62	6,72	
P01HM010	0,038 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	83,11	3,16	
A02A080	0,001 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	59,23	0,06	
P08XBH002	1,030 m.	Bord.horm.monoc.jard.colo.9x19	3,64	3,75	

TOTAL PARTIDA..... 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U13EB110	ud	OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-			
O01OB270	0,350 h.	Oficial 1ª jardinería	17,19	6,02	
O01OB280	0,800 h.	Peón jardinería	15,11	12,09	
M05EN020	0,080 h.	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	48,30	3,86	
M07CG010	0,500 h.	Camión con grúa 6 t.	49,93	24,97	
P28EB110	1,000 ud	Olea europaea 3 brazos	375,00	375,00	
P28DA130	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,65	3,25	
P01DW050	0,100 m3	Agua	0,69	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 425,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U15MAB080	ud	BANCO S/RESP. HORM. TABLILL. 1,80m. Suministro y colocación de banco formado de estructura de hormigón armado prefabricado y asiento de 4 tablillas			
O01OA090	0,800 h.	Cuadrilla A	38,62	30,90	
P29MAB080	1,000 ud	Banco s/resp.horm. tabill 1,80 m	419,29	419,29	
P01DW090	3,000 ud	Pequeño material	0,74	2,22	

TOTAL PARTIDA..... 452,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U15MCA100	ud	PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=1,04 m Suministro y colocación de papelera de 15 l de capacidad, forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m de boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa galvaniza-			
O01OA090	1,100 h.	Cuadrilla A	38,62	42,48	
P29MCA100	1,000 ud	Papelera fundic.pedestal h=1,04 m	178,03	178,03	
P01DW090	5,000 ud	Pequeño material	0,74	3,70	

TOTAL PARTIDA..... 224,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E21MA030	ud	CONJ.ACESORIOS METAL CROMADO Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, de metal cromado, colocados mediante tacos de plástico y tornillos, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa;			
U01AA007	2,000 Hr	Oficial primera	21,00	42,00	
P18CL080	1,000 ud	Conjunto accesorios metal crom.	196,00	196,00	

TOTAL PARTIDA..... 238,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

PLAZA ACCESO MONASTERIO PALAZUELOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 MEJORAS LICITACIÓN FASE 2ª			
U11CC010	Ud	INSTALACIÓN BALIZAMIENTO EXTERIOR Ud. Instalación para Baliza-farola modelo Baliza Led Alp 80 cm de Iluminika o similar, de dimensiones: 1200 mm. de altura total y 70x70 mm. de sección con zona de iluminación de 835 mm. de altura y zona de base de 110x100 mm., realiza en aluminio con luminaria mediante tubo acrílico con reflector interno para luz decorativa, provista de cable H07RN-F3G de 1,5 mm ² ., caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón H-150 y pernos de anclaje, luminaria y material eléctrico, montado y conexionado. (Sin baliza).	267,37
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D36LI005-3	Ud	ALCORQUE PERF.ACERO CORTEN. 100x100 cm. Ud. Suministro y colocación de alcorque formado por perfiles metálicos en acero corten en forma cuadrada de 100x100 cm. y 20 cm. de altura con base sobresaliente en L de 5 cm.	76,65
		SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D04PS208	M2	INCREMENTO SOLERA HA-25-5 CM M2. Incremento de 5 cm. de solera de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm ² ., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación, fratasado. Según EHE.	4,13
		CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
R12RP060	m2	RESTAURACIÓN PUERTA MADERA PINO ACTUAL Ud. Restauración de carpintería de madera de pino existente, comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño material y retirada de escombros. Se incluye la colocación e instalación de tiradores de acero-acero inox., medallón y sistema de cerradura adecuado con la aprobación de la DF.	216,90
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
U04BH002	m	BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 8-9x19 cm. Ud. Bordillo de hormigón monocapa, coloreado, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	13,69
		TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
U13EB110	ud	OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	425,26
		CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
U15MAB080	ud	BANCO S/RESP. HORM. TABLILL. 1,80m. Suministro y colocación de banco formado de estructura de hormigón armado prefabricado y asiento de 4 tablillas de madera de iroco tratada, sin respaldo, de 1,80 m de largo, 0,62 m de ancho. 110 kg.	452,41
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
U15MCA100	ud	PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=1,04 m Suministro y colocación de papelera de 15 l de capacidad, forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m de boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa galvanizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opuestas, recibida en el pavimento.	224,21
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PLAZA ACCESO MONASTERIO PALAZUELOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E21MA030	ud	CONJ.ACESORIOS METAL CROMADO Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, de metal cromado, colocados mediante tacos de plástico y tornillos, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.	238,00

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS